



**ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА  
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
(друга сесія восьмого скликання)**

**Р І Ш Е Н Н Я**

17 грудня 2020 року

**Про внесення змін до програми  
утримання та поточного ремонту  
мереж вуличного освітлення та  
засобів регулювання дорожнього  
руху м. Лубни на 2020 рік**

Розглянувши клопотання комунального підприємства фірми «Лубниміськсвітло» про внесення змін до програми утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху в м. Лубни на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 10 жовтня 2019 року зі змінами, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

**міська рада в и р і ш и л а :**

1.Внести зміни до програми утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху в м. Лубни на 2020 рік, виклавши розділ 4 «Шляхи реалізації програми» в новій редакції:

**Планові завдання з утримання та поточного ремонту мереж вуличного  
освітлення на 2020 рік**

№ з/п	Найменування робіт і затрат згідно програми	Одиниці виміру	Кількість	Орієнтовані обсяги фінансування (тис.грн.)
1	Об'їзд повітряної лінії. Огляд стану елементів ПЛ візуально. Запис в лист огляду даних про виявлені правопорушення в охороній зоні, пошкодження та дефекти ПЛ.	км	113	180,722
2	Технічне обслуговування та ремонт шаф обліку (щомісячно)	шт.	59	187,84
3	Виставлення таймерів в межах зон доби згідно затверджених графіків один раз на місяць	шт.	7	15,916

4	Зняття показників лічильників з шаф обліку	шт.	66	215,346
5	Огляд та обслуговування світильників (протягом року)	шт.	800	215,099
6	Миття та протирання захисного скла світильників	шт.	450	96,474
7	Ремонт світильників вуличного освітлення	шт.	80	285,325
8	Виготовлення та ремонт кронштейнів ліхтарів	шт.	85	99,231
9	Заміна електроламп, облікове та без облікове вуличне освітлення	шт.	1000	570,922
10	Заміна патронів в світильниках E-27, E-40	шт.	50	3,895
11	Прокладання кабелю АВВГ 2*2,5, ПВС 2*1,5 та ВВГ 2*1,5 в кронштейнах та на опусках	шт.	120	3,765
12	Заміна вимикачів неутопленого типу на опорах	шт.	10	3,255
13	Заміна або ремонт вимикача автоматичного 1-2-3ф на 10А, 13А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А.	шт.	5	3,720
14	Заміна таймера автоматичного включення/виключення	шт.	1	0,996
15	Вирівнювання металевих опор та освітлювальних стійок	шт.	15	12,865
16	Фарбування металевих опор та освітлювальних стійок	шт.	10	3,106
17	Виготовлення металевих опор та стійокосвітлення	шт.	5	47,961
18	Перетягування провислих проводів	км	5	36,544
19	Заміна існуючого проводу А-16(25) на СПП 4 2*25	м	500	98,852
20	Обрізання крони дерева з автогідропідіймача	шт.	175	115,222
21	Встановлення ілюмінаційного освітлення на загальноміських заходах	захід	4	10,213
22	Забезпечення тимчасового електропостачання заходів	захід	15	7,463

23	Заміна пускової апаратури в світильниках (стартер (ІЗУ), дросель(баласт)	шт.	50	9,725
Всього:				2224,457

**Планові завдання з утримання та поточного ремонту засобів регулювання дорожнього руху на 2020 рік**

№ з/п	Найменування робіт і затрат згідно програми	Одиниці виміру	Кількість	Орієнтовані обсяги фінансування (тис.грн.)
1	Нагляд за справністю світлофорних об'єктів	об'єкт	7	198,168
2	Заміна ламп в світлофорних модулях	шт.	80	15,397
3	Миття та протирання захисного скла в світлофорних модулях	об'єкт	7	89,632
4	Аварійний ремонт контролера, який вийшов з ладу	шт.	3	5,202
5	Ремонт бар'єрної огорожі по проспекту Володимирському	м	187	5,800
6	Фарбування бар'єрної огорожі по проспекту Володимирському	м	187	22,324
7	Обслуговування та утримання дорожніх знаків	шт.	220	88,466
8	Вирівнювання стійок дорожніх знаків	шт.	20	3,099
9	Ремонт або виготовлення стійок дорожніх знаків	шт.	7	6,827
10	Фарбування стійок дорожніх знаків	шт.	20	2,588
11	Ремонт або заміна на нові дорожніх знаків	шт.	40	74,747
12	Виготовлення кронштейнів дорожніх знаків	шт.	40	42,24
13	Обслуговування колесо - відбійника	м	430	98,972
14	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки: номер 1.1, 1.5, 1.3, 1.7 номер 1.14.1, 1.14.2, 1.18, 1.12,	км м <sup>2</sup>	7,5 2730	602,641

1.14.3			
	Всього		1256,103

**Відновлення (покращення) облікової мережі вуличного освітлення  
на 2020 рік**

№ з/п	Найменування робіт і затрат згідно програми	Одиниці виміру	Кількість	Орієнтовані обсяги фінансування (тис.грн.)
1	Відновлення облікового тротуарного вуличного освітлення по проспекту Володимирському від будинку № 89 до №119 від ТП-75	об'єкт	1	376,027
	Труба ПВХ 32*2 мм	м	88	
	Кабель АВВГ 2*16	м	100	
	Опори залізобетонні	шт.	2	
	Світильник LED SL-SE-40W	шт.	24	
	Кабель АВВГ 2*2,5	м	113	
	Кабель ВВГ-Пнг	м	13,9	
	Затискач проколюючий	шт.	16	
	Затискач анкерний	шт.	6	
	Стрічка бандажна	м	7	
	Скрепа сталева	шт.	7	
	Підвішування СІП 2*25	м	140	
	Гак КН-18	шт.	2	
2	Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-87 по вулиці Індустріальна	об'єкт	1	75,215
	Підвішування СІП 2*25	м	252	
	Стрічка бандажна	м	20	
	Лампа LED Vestrum30W	шт.	3	
	Лампа LED Vestrum40W	шт.	2	
	Скрепа сталева	шт.	20	
	Затискач анкерний	шт.	8	
	Затискач проколюючий	шт.	6	
	Кабель АВВГ 2*2,5	м	5	

	Світильник N21 корпус E27	шт.	2	
	КБУ-16-гак універсальний	шт.	4	
3	Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-48 по вулиці Індустріальна	об'єкт	1	32,236
	Підвішування СІП 2*25	м	103	
	Стрічка бандажна	м	30	
	Скрепа сталева	шт.	30	
	Лампа LED Vestrum30W	шт.	6	
	Лампа LED Vestrum40W	шт.	2	
	Затискач проколюючий	шт.	17	
	Затискач підтримуючий	шт.	5	
	Затискач анкерний	шт.	8	
	Кабель АБВГ 2*2,5	м	18	
	Опори залізобетонні	шт.	2	
	Світильник N21 корпус E27	шт.	2	
	КБУ-16-гак універсальний	шт.	5	
	4	Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-93 по вулиці Тернівська	об'єкт	1
Підвішування СІП 2*25		м	250	
Стрічка бандажна		м	20	
Скрепа сталева		шт.	20	
Лампа LED Vestrum30W		шт.	3	
Лампа LED Vestrum20W		шт.	9	
Затискач проколюючий		шт.	14	
Затискач підтримуючий		шт.	3	
Зажим анкерний		шт.	4	
Затискач анкерний		шт.	2	
Кабель АБВГ 2*2,5		м	15	
Провід А-16		м	103	

	Світильник N 21 корпус E 27	шт.	7	
	Опори залізобетонні	шт.	4	
	КБУ-16-гак універсальний	шт.	5	
5	Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-80 по вулиці Авіаторська	об'єкт	1	64,320
	Підвішування СІП 2*25	м	305	
	Стрічка бандажна	м	21	
	Скрепа сталеві	шт.	21	
	Затискач проколюючий	шт.	6	
	Затискач підтримуючий	шт.	1	
	Затискач анкерний	шт.	8	
	Світильник LED SL-SE-40W	шт.	6	
	Світильник LED SL-SE-20W	шт.	1	
6	Покращення лінії вул. Братська від ЗТП-89	об'єкт	1	35,212
	Підвішування СІП 2*25	м	93	
	Стрічка бандажна	м	2	
	Скрепа сталеві	шт.	2	
	Затискач проколюючий	шт.	11	
	Затискач анкерний	шт.	6	
	Затискач підтримуючий	шт.	1	
	Кабель АВВГ 2*2,5	м	8	
	Світильник LED SL-SE-40W	шт.	5	
7	Відновлення облікового вуличного освітлення від РП-1 по вулиці Метеорологічна	об'єкт	1	95,346
	Опори залізобетонні	шт.	7	
	Підвішування СІП 2*16	м	300	
	Підвішування СІП 2*25	м	145	
	Стрічка бандажна	м	36	
	Скрепа сталеві	шт.	36	
	Кабель АВВГ 2*2,5	м	8,5	
	Лампа LED Vestrum30W	шт.	4	

	Лампа LED Vestrum20W	шт.	4	
	Затискач підтримувальний	шт.	17	
	Затискач проколюючий	шт.	16	
	Затискач анкерний	шт.	8	
	КБУ-16-гак універсальний	шт.	18	
8	Відновлення тротуарного облікового вуличного освітлення біля фонтану в районі заводу ПП «Лубнимаш» від ТП-75	об'єкт	1	85,355
	Опори металеві	шт.	12	
	Світильник LED SL-SE-20W	шт.	7	
	Світильник LED SL-SE-40W	шт.	5	
	Кабель АБВГ 2*2,5	м	64	
	Кабель АБВГ 2*16	м	185	
	Труба ПВХ 32	м	182	
9	Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-1006 по вулиці Вільшанській	об'єкт	1	113,878
	Опори залізобетонні	шт.	14	
	Підвішування СІП 2*25	м	430	
	Кабель АБВГ 2*2,5	м	21	
	Затискач підтримувальний	шт.	9	
	Затискач проколюючий	шт.	33	
	Затискач анкерний	шт.	10	
	Стрічка бандажна	м	30	
	Скрепа сталеві	шт.	30	
	КБУ-16-гак універсальний	шт.	17	
	Лампа LED Vestrum30W	шт.	6	
	Лампа LED Vestrum20W	шт.	8	
Світильник N21 корпус E27	шт.	14		

10	Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-78 по вулиці Дубовий гай	об'єкт	1	13,296
	Підвішування СІП 2*25	м	68	
	Стрічка бандажна	м	6	
	Скрепа сталева	шт.	6	
	Затискач проколюючий	шт.	6	
	Затискач анкерний	шт.	6	
	Лампа LED Vestrum30W	шт.	2	
	Кабель АБВГ 2*2,5	м	4	
КБУ-16-гак універсальний	шт.	4		
11	Монтаж лінії вуличного освітлення по вулиці Першотравневій від ЗТП-17 по ЗТП-51 Л-1,Л-2.	об'єкт	1	95,249
	Підвішування СІП 2*25	м	360	
	Стрічка бандажна	м	42	
	Скрепа сталева	м	42	
	Кабель АБВГ 2*2,5	м	9	
	Кабель АБВГ 2*16	м	15	
	КБУ-16-гак універсальний	шт.	25	
	Затискач проколюючий	шт.	31	
	Затискач анкерний	шт.	15	
	Затискач підтримувальний	шт.	7	
	Лампа LED Vestrum30W	шт.	8	
	Лампа LED Vestrum20W	шт.	3	
	СвітильникN21 корпус E27	шт.	6	
	Опал 100-1-41-00У (d300)	шт.	2	
	Підвішування СІП 2*25	м	162	
	Затискач підтримувальний	шт.	6	
	Затискач проколюючий	шт.	12	
	Затискач анкерний	шт.	11	
	Кабель АБВГ 2*2,5	м	16	
	КБУ-16 гак універсальний	шт.	5	
Лампа LED Vestrum30W	шт.	8		



12	Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-33 по проспекту Володимирському та вулиці Репіна	об'єкт	1	2,530
	Підвішування СІП 2*25	м	14	
	Скрепа сталеві	шт.	2	
	Затискач проколюючий	шт.	1	
	Затискач анкерний	шт.	2	
	КБУ-16 гак універсальний	шт.	1	
	Світильник N21 корпус E27	шт.	8	
13	Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-33 по вулиці II-Плютенці	об'єкт	1	30,653
	Підвішування СІП 2*25	м	291,5	
	Стрічка бандажна	м	24	
	Скрепа сталеві	шт.	24	
	КБУ-16 гак універсальний	шт.	12	
	Кабель АБВГ 2*2,5	м	22	
	Світильник N21 корпус E27	шт.	11	
	Лампа LED Vestrum30W	шт.	11	
	Затискач анкерний	шт.	8	
	Затискач проколюючий	шт.	14	
	Затискач підтримувальний	шт.	16	
14	Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-117 по вулиці О.Вишні	об'єкт	1	11,115
	Провід А-16	м	230	
	Стрічка бандажна	м	12	
	Скрепа сталеві	шт.	12	
	Гак КН-18	шт.	8	
	Кабель АБВГ 2*2,5	м	14	
	Лампа LED Vestrum30W	шт.	3	
	Лампа LED Vestrum40W	шт.	2	
Лампа LED Vestrum20W	шт.	2		

	Підвішування СІП 2*25	м	121	
	Світильник N21 корпус E27	шт.	4	
	Затискач анкерний	шт.	4	
	Затискач проколюючий	шт.	6	
15	Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-7 по проспекту Володимирському	об'єкт	1	8,725
	Провід А-16	м	125	
	Лампа LED Vestrum20W	шт.	4	
	Кабель АБВГ 2*2,5	м	6	
	Стрічка бандажна	м	7	
	Скрепа сталева	м	7	
16	Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-73 по вулиці Карпилівка	об'єкт	1	37,736
	Провід А-16	м	305	
	Кабель АБВГ 2*2,5	м	5	
	Стрічка бандажна	м	20	
	Скрепа сталева	шт.	20	
	Лампа LED Vestrum20W	шт.	3	
17	Відновлення облікового вуличного освітлення КТП-72 вул. Н.Курченко	об'єкт	1	70,237
	Підвішування СІП 2*25	м	194	
	Гак КН-18	шт.	4	
	Зажим натяжний	шт.	8	
	Зажим анкерний	шт.	6	
	Стрічка бандажна	м	14	
	Скрепа сталева	м	14	
	Провід А-25	м	2237	
	Світильник N21 корпус E27	шт.	31	
	Лампа LED Vestrum30W	шт.	12	
	Кабель АБВГ 2*2,5	м	18	
18	Відновлення облікового вуличного освітлення ЗТП-15 вул. Садова (з провулками)	об'єкт	1	110,775
	Підвішування СІП 1*25	м	986	
	Підвішування СІП 2*25	м	51	
	Кабель АБВГ 2*2,5	м	16	

	Провід А-25	м	685	
	Зажим проколюючий	шт.	18	
	Зажим натяжний	шт.	15	
	Гак КН-18	шт.	22	
	Лампа LED Vestrum30W	шт.	1	
	Скрепа сталева	шт.	25	
	Стрічка бандажна	м	25	
	Лампа LED Vestrum40W	шт.	8	
	Ліхтар НКУ-18	шт.	9	
	Лампа LED Vestrum20W	шт.	1	
19	Заміна модулів світлофорного об'єкту на перехресті вулиці Г.Тютюнника та проспекту Володимирському	об'єкт	1	185,326
	Кабель КВВГнг 5*1,5	м	250	
	Кабель КВВГнг 7*1,5	м	250	
	Канат оцинкованийd=6	м	100	
	Світлофорний модуль ZIR Classic 1.300/ E	шт.	1	
	Світлофорний модуль ZIR Classic 2.200/	шт.	12	
	Світлофорний модуль ZIR Classic 3.200/	шт.	4	
	Світлофорний модуль ZIR 3.300	шт.	1	
	Світлофорний модуль СМЗ-200-01: АСЕА.676657.101	шт.	8	
	Світлофорний модуль СМК-200-01: АСЕА.676657.111	шт.	4	
	Світлофорний модуль СМК-300-01Ф: АСЕА.676657.212	шт.	4	
	Табло ТОИС 1.10-Ж зворотнього відліку часу	шт.	8	
Табло ТОИС 1.10-З зворотнього відліку часу	шт.	8		
Табло ТОИС 1.10-Т зворотнього відліку часу	шт.	8		
20	Відновлення облікового вуличного освітлення по вул.Олійниці, 1-у провулку вул.Олійниці від ТП-3	об'єкт	1	22,651
	Провід з алюмінієвих дротів,	м	500	

марка А-25, переріз 16 мм <sup>2</sup>			
Світильник N21 корпус E27	шт.	40	
Стрічка бандажна	м	60	
Скрепа сталева	шт.	60	
КБУ-16 гак універсальний	шт.	30	
Всього			1503,204

2. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської міської ради Сосну О.М.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Діденка О.Г. та постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології, і постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

**Лубенський міський голова**

**О.П. Грицаєнко**

**ПОГОДЖЕНО:**

**Секретар міської ради**

**М.Ф. Комарова**

**Голова постійної депутатської  
комісії з питань планування бюджету  
та фінансів**

**Р.В. Сендзюк**

**Голова постійної депутатської  
комісії з питань житлово-комунального  
господарства, комунальної власності  
та екології**

**С.Л. Супрун**

**Заступник міського голови**

**О.Г. Діденко**

**Начальник фінансового  
управління виконавчого комітету  
міської ради**

**Т.О. Романенко**

**Начальник юридичного  
відділу виконавчого комітету  
міської ради**

**Н.М. Мелентьєва**


**Начальник відділу  
житлово-комунального господарства  
та капітального будівництва  
виконавчого комітету міської ради**

**О.М. Сосна**

**Начальник організаційного  
відділу**

**Н.М. Уварова**

Галушка О.О.,  
тел.74-801



**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА  
«ЛУБНИМІСЬКСВІТЛО»**

37500, Україна, Полтавська область, м. Лубни, вул. Комсомольська, 36 тел.:(05361) 76617,  
факс (05361)76617, р/р 260066576 в АТ Райффайзен Банк Аваль м. Київ МФО 380805, код 31854768

вих. №98 від 07 грудня 2020р.

**Пояснююча записка**

до проєкту рішення «Про внесення змін до програми утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху м. Лубни на 2020 рік»

Внесення змін зумовлено зміною обсягів та видів робіт по КПФ «Лубниміськсьвітло» що виникли в IV кварталі поточного року.

**4. Шляхи реалізації програми**

**Планові завдання з утримання та поточного ремонту мереж вуличного освітлення на 2020 рік**

№ з/п	Найменування робіт і затрат згідно програми	Одиниці виміру	Показники по Програмі після прийняття рішення та орієнтовані обсяги фінансування (тис.грн.)		Показники по Програмі до прийняття рішення та орієнтовані обсяги фінансування (тис.грн.)	
1	Об'їзд повітряної лінії. Огляд стану елементів ПЛ візуально. Запис в лист огляду даних про виявлені правопорушення в охороній зоні, пошкодження та дефекти ПЛ.	км	113	180,722	113	180,722
2	Технічне обслуговування та ремонт шаф обліку (щомісячно)	шт	59	187,84	59	187,84

3	Виставлення таймерів в межах зон доби згідно затверджених графіків один раз на місяць	шт	7	15,916	7	15,916
4	Зняття показників лічильників з шаф обліку	шт	66	215,346	66	215,346
5	Огляд та обслуговування світильників (на протязі року)	шт	800	215,099	800	215,099
6	Миття та протирання захисного скла світильників	шт	450	96,474	450	96,474
7	Ремонт світильників вуличного освітлення	шт	80	285,325	80	285,325
8	Виготовлення та ремонт кронштейнів ліхтарів	шт	85	99,231	85	99,231
9	Заміна електроламп, облікове та без облікове вуличне освітлення	шт	1000	570,922	785	448,174
10	Заміна патронів в світильниках Е-27, Е-40	шт	50	3,895	50	3,895
11	Прокладання кабелю АВВГ 2*2,5, ПВС 2*1,5 та ВВГ 2*1,5 в кронштейнах та на опусках	шт	120	3,765	120	3,765
12	Заміна вимикачів неутопленого типу на опорах	шт	10	3,255	10	3,255
13	Заміна або ремонт вимикача автоматичного 1-2-3ф на 10А, 13А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А.	шт	5	3,720	5	3,720
14	Заміна таймера автоматичного включення/виключення	шт	1	0,996	1	0,996
15	Вирівнювання металевих опор та освітлювальних стійок.	шт	15	12,865	15	12,865
16	Фарбування металевих опор та освітлювальних стійок.	шт	10	3,106	10	3,106
17	Виготовлення металевих опор та стійок освітлення	шт	5	47,961	5	47,961

18	Перетягування провислих проводів	км	5	36,544	5	36,544
19	Заміна існуючого проводу А-16(25) на провід СІП 4 2*25	м	500	98,852	500	98,852
20	Обрізання крони дерева з автогідропідіймача	шт	175	115,222	175	115,222
21	Встановлення ілюмінаційного освітлення на загальноміських заходах	захід	4	10,213	4	10,213
22	Забезпечення тимчасового електропостачання заходів	захід	15	7,463	20	9,951
23	Заміна пускової апаратури в світильниках (стартер(ІЗУ), дросель(баласт))	шт	50	9,725	-	-
	Всього:			2224,457		2094,472

**Планові завдання з утримання та поточного ремонту засобів регулювання дорожнього руху на 2020 рік**

№ з/п	Найменування робіт і затрат згідно програми	Одиниці виміру	Показники по Програмі після прийняття рішення та орієнтовані обсяги фінансування (тис.грн.)		Показники по Програмі до прийняття рішення та орієнтовані обсяги фінансування (тис.грн.)	
1	Нагляд за справністю світлофорних об'єктів	об'єкт	7	198,168	7	198,168
2	Заміна ламп в світлофорних модулях	шт	80	15,397	80	15,397
3	Миття та протирання захисного скла в світлофорних модулях	об'єкт	7	89,632	7	89,632
4	Аварійний ремонт контролера який вийшов з ладу	шт	3	5,202	3	5,202



5	Ремонт бар'єрної огорожі по проспекту Володимирському	м	187	5,800	187	5,800
6	Фарбування бар'єрної огорожі по проспекту Володимирському	м	187	22,324	187	22,324
7	Обслуговування та утримання дорожніх знаків	шт	220	88,466	300	120,636
8	Вирівнювання стійок дорожніх знаків	шт	20	3,099	20	3,099
9	Ремонт або виготовлення стійок дорожніх знаків	шт	7	6,827	20	19,506
10	Фарбування стійок дорожніх знаків	шт	20	2,588	20	2,588
11	Ремонт або заміна на нові дорожніх знаків	шт	40	74,747	40	74,747
12	Виготовлення кронштейнів дорожніх знаків	шт	40	42,24	40	42,24
13	Обслуговування колесо відбійника	м	430	98,972	430	98,972
14	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки: номер 1.1, 1.5, 1.3, 1.7 номер 1.14.1, 1.14.2, 1.18, 1.12, 1.14.3	км м <sup>2</sup>	7,5 2730	602,641	7,5 2730	602,641
	Всього			1256,103		1300,952

**Відновлення (покращення) облікової мережі вуличного освітлення на 2020 рік**

№ з/п	Найменування робіт і затрат згідно програми	Одиниці виміру	Показники по Програмі після прийняття рішення та орієнтовані обсяги фінансування (тис.грн.)	Показники по Програмі до прийняття рішення та орієнтовані обсяги фінансування (тис.грн.)

1	Відновлення облікового тротуарного вуличного освітлення по проспекту Володимирському від будинку №89 до №119 від ТП-75	об'єкт	1	376,027	1	376,027
	Труба ПВХ 32*2 мм	м	88		м	88
	Кабель АВВГ 2*16	м	100		м	100
	Опори залізобетонні	шт	2		шт	2
	Світильник LED SL-SE-40W	шт	24		шт	24
	Кабель АВВГ 2*2,5	м	113		м	113
	Кабель ВВГ-Пнг	м	13,9		м	13,9
	Затискач проколюючий	шт	16		шт	16
	Затискач анкерний	шт	6		шт	6
	Стрічка бандажна	м	7		м	7
	Скрепа сталева	шт	7		шт	7
	Підвішування СІП 2*25	м	140		м	140
	Гак КН-18	шт	2		шт	2
2	Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-87 по вулиці Індустріальній	об'єкт	1	75,215	1	38,452
	Підвішування СІП 2*25	м	252		м	170
	Стрічка бандажна	м	20		м	14
	Лампа LED Vestrum30W	шт	3		шт	3
	Лампа LED Vestrum40W	шт	2			-
	Скрепа сталева	шт	20		м	14
	Затискач анкерний	шт	8		шт	4
	Затискач проколюючий	шт	6			-
	Кабель АВВГ 2*2,5	м	5			-
	Світильник N21 корпус E27	шт	2			-
КБУ-16-гак універсальний	шт	4			-	
3	Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-48 по вулиці Індустріальній	об'єкт	1	32,236	1	20,342
	Підвішування СІП 2*25	м	103		м	19
	Стрічка бандажна	м	30		м	22
	Скрепа сталева	шт	30		шт	22
	Лампа LED Vestrum30W	шт	6		шт	6
Лампа LED Vestrum40W	шт	2			-	

	Затискач проколюючий	шт	17		шт	12
	Затискач підтримуючий	шт	5		шт	2
	Затискач анкерний	шт	8		шт	4
	Кабель АВВГ 2*2,5	м	18		м	13
	Опори залізобетонні	шт	2			-
	Світильник N21 корпус E27	шт	2			-
	КБУ-16-гак універсальний	шт	5			-
4	Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-93 по вулиці Тернівська	об'єкт	1	37,322	1	22,821
	Підвішування СІП 2*25	м	250		м	60
	Стрічка бандажна	м	20		м	6
	Скрепа сталева	шт	20		шт	6
	Лампа LED Vestrum30W	шт	3			-
	Лампа LED Vestrum20W	шт	9		шт	2
	Затискач проколюючий	шт	14		шт	6
	Затискач підтримуючий	шт	3		шт	1
	Затискач анкерний	шт	4		шт	2
	Затискач анкерний	шт	2			-
	Кабель АВВГ 2*2,5	м	15		м	3
	Провід А-16	м	103			-
	Світильник N21 корпус E27	шт	7			-
	Опори залізобетонні	шт	4			-
КБУ-16-гак універсальний	шт	5			-	
5	Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-80 по вулиці Авіаторська	об'єкт	1	64,320	1	64,320
	Підвішування СІП 2*25	м	305		м	305
	Стрічка бандажна	м	21		м	21
	Скрепа сталева	шт	21		шт	21
	Затискач проколюючий	шт	6		шт	6
	Затискач підтримуючий	шт	1		шт	1
	Затискач анкерний	шт	8		шт	8
	Світильник LED SL-SE-40W	шт	6		шт	6
	Світильник LED SL-SE-20W	шт	1		шт	1
6	Покращення лінії вул. Братська від ЗТП-89	об'єкт	1	35,212	1	35,212
	Підвішування СІП 2*25	м	93		м	93
	Стрічка бандажна	м	2		м	2
	Скрепа сталева	шт	2		шт	2

	Затискач проколюючий	шт	11		шт	11
	Затискач анкерний	шт	6		шт	6
	Затискач підтримуюючий	шт	1		шт	1
	Кабель АБВГ 2*2,5	м	8		м	8
	Світильник LED SL-SE-40W	шт	5		шт	5
7	Відновлення облікового вуличного освітлення від РП-1 по вулиці Метеорологічна	об'єкт	1	95,346	1	95,346
	Опори залізобетонні	шт	7		шт	7
	Підвішування СІП 2*16	м	300		м	300
	Підвішування СІП 2*25	м	145		м	145
	Стрічка бандажна	м	36		м	36
	Скрепа сталева	шт	36		шт	36
	Кабель АБВГ 2*2,5	м	8,5		м	8,5
	Лампа LED Vestrum30W	шт	4		шт	4
	Лампа LED Vestrum20W	шт	4		шт	4
	Затискач підтримувальний	шт	17		шт	17
	Затискач проколюючий	шт	16		шт	16
	Затискач анкерний	шт	8		шт	8
	КБУ-16-гак універсальний	шт	18		шт	18
	8	Відновлення тротуарного облікового вуличного освітлення біля фонтану в районі заводу ПП «Лубнимаш» від ТП-75	об'єкт	1	85,355	1
Опори металеві		шт	12		шт	12
Світильник LED SL-SE-20W		шт	7		шт	7
Світильник LED SL-SE-40W		шт	5		шт	5
Кабель АБВГ 2*2,5		м	64		м	64
Кабель АБВГ 2*16		м	185		м	185
Труба ПВХ 32	м	182		м	182	
9	Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-1006 по вулиці Вільшанська	об'єкт	1	113,878	1	113,878
	Опори залізобетонні	шт	14		шт	14
	Підвішування СІП 2*25	м	430		м	430
	Кабель АБВГ 2*2,5	м	21		м	21
	Затискач підтримувальний	шт	9		шт	9
	Затискач проколюючий	шт	33		шт	33
	Затискач анкерний	шт	10		шт	10
Стрічка бандажна	м	30		м	30	

	Скрепа сталева	шт	30		шт	30
	КБУ-16-гак універсальний	шт	17		шт	17
	Лампа LED Vestrum30W	шт	6		шт	6
	Лампа LED Vestrum20W	шт	8		шт	8
	СвітильникN21 корпус E27	шт	14		шт	14
10	Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-78 по вулиці Дубовий гай	об'єкт	1	13,296	1	13,296
	Підвішування СІП 2*25	м	68		м	68
	Стрічка бандажна	м	6		м	6
	Скрепа сталева	шт	6		шт	6
	Затискач проколюючий	шт	6		шт	6
	Затискач анкерний	шт	6		шт	6
	Лампа LED Vestrum30W	шт	2		шт	2
	Кабель АВВГ 2*2,5	м	4		м	4
	КБУ-16-гак універсальний	шт	4		шт	4
11	Монтаж лінії вуличного освітлення по вулиці Першотравневій від ЗТП-17 по ЗТП-51 Л-1,Л-2.	об'єкт	1	95,249	1	95,249
	Підвішування СІП 2*25	м	360		м	360
	Стрічка бандажна	м	42		м	42
	Скрепа сталева	м	42		м	42
	Кабель АВВГ 2*2,5	м	9		м	9
	Кабель АВВГ 2*16	м	15		м	15
	КБУ-16-гак універсальний	шт	25		шт	25
	Затискач проколюючий	шт	31		шт	31
	Затискач анкерний	шт	15		шт	15
	Затискач підтримувальний	шт	7		шт	7
	Лампа LED Vestrum30W	шт	8		шт	8
	Лампа LED Vestrum20W	шт	3		шт	3
	СвітильникN21 корпус E27	шт	6		шт	6
	Опал 100-1-41-00У (d300)	шт	2		шт	2
	Підвішування СІП 2*25	м	162		м	162
	Затискач підтримувальний	шт	6		шт	6
	Затискач проколюючий	шт	12		шт	12
	Затискач анкерний	шт	11		шт	11
	Кабель АВВГ 2*2,5	м	16		м	16
	КБУ-16 гак універсальний	шт	5		шт	5
	Лампа LED Vestrum30W	шт	8		шт	8

12	Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-33 по проспекту Володимирському та вулиці Репіна	об'єкт	1	2,530	1	2,530
	Підвішування СІП 2*25	м	14		м	14
	Скрепа сталева	шт	2		шт	2
	Затискач проколюючий	шт	1		шт	1
	Затискач анкерний	шт	2		шт	2
	КБУ-16 гак універсальний	шт	1		шт	1
	Світильник N21 корпус E27	шт	8		шт	8
13	Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-33 по вулиці П-Плютенці	об'єкт	1	30,653	1	30,653
	Підвішування СІП 2*25	м	291,5		м	291,5
	Стрічка бандажна	м	24		м	24
	Скрепа сталева	шт	24		шт	24
	КБУ-16 гак універсальний	шт	12		шт	12
	Кабель АВВГ 2*2,5	м	22		м	22
	Світильник N21 корпус E27	шт	11		шт	11
	Лампа LED Vestrum30W	шт	11		шт	11
	Затискач анкерний	шт	8		шт	8
	Затискач проколюючий	шт	14		шт	14
Затискач підтримувальний	шт	16		шт	16	
14	Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-117 по вулиці О.Вишні	об'єкт	1	11,115	1	7,265
	Провід А-16	м	230		м	230
	Стрічка бандажна	м	12		м	8
	Скрепа сталева	шт	12		м	8
	Гак КН-18	шт	8		шт	5
	Кабель АВВГ 2*2,5	м	14		м	5
	Лампа LED Vestrum30W	шт	3		шт	3
	Лампа LED Vestrum40W	шт	2			-
	Лампа LED Vestrum20W	шт	2			-
	Підвішування СІП 2*25	м	121			-
	Світильник N21 корпус E27	шт	4			-
	Затискач анкерний	шт	4			-
Затискач проколюючий	шт	6			-	
15	Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-7 по проспекту Володимирському	об'єкт	1	8,725	1	8,725
	Провід А-16	м	125		м	125

	Лампа LED Vestrum20W	шт	4		шт	4
	Кабель АВВГ 2*2,5	м	6		м	6
	Стрічкабандажна	м	7		м	7
	Скрепа сталева	м	7		м	7
16	Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-73 по вулиці Н.Карпилівка та Г.Дорошенка	об'єкт	1	37,736	1	37,736
	Провід А-16	м	305		м	305
	Кабель АВВГ 2*2,5	м	5		м	5
	Стрічка бандажна	м	20		м	20
	Скрепа сталева	шт	20		шт	20
	Лампа LED Vestrum20W	шт	3		шт	3
17	Відновлення облікового вуличного освітлення КТП-72 вул. Н.Курченко	об'єкт	1	70,237	1	70,237
	Підвішування СІП 2*25	м	194		м	94
	Гак КН-18	шт	4		шт	2
	Зажим натяжний	шт	8		шт	6
	Зажим анкерний	шт	6			-
	Стрічка бандажна	м	14		м	10
	Скрепа	м	14		шт	10
	Провід А-25	м	2237		м	2237
	Світильник N21 корпус E27	шт	31			-
	Лампа LED Vestrum30W	шт	12			-
	Кабель АВВГ 2*2,5	м	18			-
18	Відновлення облікового вуличного освітлення ЗТП-15 вул. Садова (з провулками)	об'єкт	1	110,775	1	110,775
	Підвішування СІП 1*25	м	986		м	986
	Підвішування СІП 2*25	м	51		м	51
	Кабель АВВГ 2*2,5	м	16		м	16
	Провід А-25	м	685		м	685
	Зажим проколюючий	шт	18		шт	18
	Зажим натяжний	шт	15		шт	15
	Гак КН-18	шт	22		шт	22
	Лампа LED Vestrum30W	шт	1		шт	1
	Скрепа сталева	шт	25		шт	25
	Стрічка бандажна	м	25		м	25
	Лампа LED Vestrum40W	шт	8		шт	8
	Ліхтарь НКУ-18	шт	9		шт	9
	Лампа LED Vestrum20W	шт	1		шт	1

19	Заміна модулів світлофорного об'єкту на перехресті вулиці Г.Тютюнника та проспекту Володимирському	об'єкт	1	185,326	1	360,121
	Кабель КВВГнг 5*1,5	м	250		м	250
	Кабель КВВГнг 7*1,5	м	250		м	250
	Канат оцинкований d=6	м	100		м	100
	Світлофорний модуль ZIR Classic 1.300/ E	шт	1		шт	1
	Світлофорний модуль ZIR Classic 2.200/	шт	12		шт	12
	Світлофорний модуль ZIR Classic 3.200/	шт	4		шт	4
	Світлофорний модуль ZIR 3.300	шт	1		шт	1
	Світлофорний модуль СМЗ-200-01: АСЕА.676657.101	шт	8		шт	8
	Світлофорний модуль СМК-200-01: АСЕА.676657.111	шт	4		шт	4
	Світлофорний модуль СМК-300-01Ф: АСЕА.676657.212	шт	4		шт	4
	Табло ТОИС 1.10-Ж зворотнього відліку часу	шт	8		шт	8
	Табло ТОИС 1.10-Зворотнього відліку часу	шт	8		шт	8
	Табло ТОИС 1.10-Т зворотнього відліку часу	шт	8		шт	8
20	Відновлення облікового вуличного освітлення по вул.Олійниці, 1-у провулку вул.Олійниці від ТП-3	об'єкт	1	22,651	-	-
	Провід з алюмінієвих дротів, марка А-25, переріз 16 мм <sup>2</sup>	м	500			
	Світильник N21 корпус E27	шт	40			
	Стрічка бандажна	м	60			
	Скрепа	шт	60			
	КБУ-16 гак універсальний	шт	30			
	Всього			1503,204		1588,34

Начальник

КПФ «Лубниміськвітло»

С.В. Шкарбань